

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNI

Adres : 26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2A

POMIESZCZENIA NRNR 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, KORYTARZ

Inwestor : Powiatowy Urząd Pracy
26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2A

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

POMIESZCZENIA NRNR 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, KORYTARZ

Budowa : REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNIĘ

Adres : 26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2A

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
1	ELEMENT : Wymiana drzwi i roboty towarzyszące
2	ELEMENT : Malowanie
3	ELEMENT : Roboty porządkowe
Razem :		
Wartość kosztorysowa robót :	

POMIESZCZENIA NRNR 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, KORYTARZBudowa : REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOCZNE
Adres : 26-300 Opoczno, ul. Armii Krajowej 2A**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ELEMENT : Wymiana drzwi i roboty towarzyszące					
1	KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	5,100	m2
2	Kalk. własna Demontaż skrzydeł drzwiowych i odniesienie na miejsce składowania lub załadunek do transportu.	13,000	szt
3	KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	13,000	szt
4	KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowej, przy grub.ścian ponad 1/2 cegły	0,948	m3
5	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż drzwi aluminiowych szklonych szkłem przezroczystym - jednoskrzydłowych	7,200	m2
6	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż wewnętrznych drzwi drewnianych pełnych z ościeżnicami metalowymi. Analogia.	14,400	m2
7	KNR 019-1024-07-00 IGM Warszawa Montaż wewnętrznych drzwi antywłamaniowych typu Gerda lub równoważnych. Analogia.	1,800	m2
8	KNR 401-0708-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 do 40,0 cm, przy użyciu wapna such.	62,400	m
9	KNR 401-0707-05-10 IGM Warszawa Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi, przy użyciu wapna suchogaszzonego	135,200	m
10	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	6,100	m2
11	KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie płytek na ścianach ścian płytkami glazurowanymi o fakturze dopasowanej do istniejących w wymiarach 25x32 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek oraz montażem listew wykańczających. Analogia. Współczynnik do R=2	6,100	m2
12	KNR 401-0804-01-00 IGM Warszawa Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, przy powierzchni w jednym miejscu: do 0,25 m2	12,000	msc
13	KNR 401-0813-05-00 IGM Warszawa Wymiana lub uzupełnienie w posadzkach terakotowych do 3 sztuk płytek o wymiarach 15x15 cm w jednym miejscu przy osadzeniu lub wymianie: pierwszej płytki Płytki 30x30 cm. Analogia. Współczynnik do R,M,S =4	12,000	szt
14	Kalk. własna Przeniesienie wyłącznika elektrycznego przy poszerzaniu otworów drzwiowych.	2,000	kpl
2 ELEMENT : Malowanie					
15	Kalk. własna Przystawienie mebli i urządzeń.	1,000	kpl

POMIESZCZENIA NRNR 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, KORYTARZ

ELEMENT : 2. Malowanie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 401-1202-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2	851,200 m2			
17	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	851,200 m2			
18	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17"	851,200 m2			
19	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi kolorowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	520,500 m2			
20	KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	330,700 m2			
21	KNR 401-1212-28-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	90,340 m			
22	KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	0,900 m2			
23	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	3,600 m2			
24	KNR 401-1209-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną łącznie z uzupełnieniem ubytków, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: do 0,52 m2	2,000 szt			
25	KNR 401-1209-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną, łącznie z uzupełnieniem ubytków, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: ponad 0,52 do 0,75 m2	10,000 szt			
26	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią - osłonięcie mebli i urządzeń. Analogia.	992,100 m2			
3 ELEMENT : Roboty porządkowe					
27	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru i piętra	2,118 m3			
28	KNR 401-0108-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	2,118 m3			
29	KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 4	2,118 m3			
Wartość kosztorysowa robót					